


1. Istniejące zadaszenie nad wejściem - do usunięcia. Zachować kolejność rozbiórki - patrz opis techniczny.
2. Wykonać murek attykowy wg detalu na rys. **A5**

- A** Wylewka betonowa - 10cm
- B** Styropian EPS DACH/PODŁOGA $\lambda=0,037$ w/(mk) - 3cm
- C** Styropian EPS DACH/PODŁOGA $\lambda=0,037$ w/(mk) - 10cm - uciąglić z istniejącą izolacją termiczną dachu
- D** Obróbka blacharska - blacha powlekana
- E** Hydroizolacja jastrychu Botament RD2 The Green 1 - min. 2 mm
- F** Blacha ocynk - grubość 2mm
- G** Taśma uszczelniająca Botament SB 78
- H** Papa termozgrzewalna min. 5,2mm - zgrzewać z istniejącą izolacją przeciwwodną. Wywinąć i zagrzzać na powierzchni pionowe ścian.
- I** Faseta - ochrona papy izolacyjnej przed złamaniem

INWESTYCJA		Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu, dz. nr 1221/8, Oborniki, gmina Oborniki		INWESTOR	Powiat Obornicki ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki	Nr rys. A9
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		Usługi Inżynierskie Kajetan Ruks ul. Chopina 10, 64-600 Oborniki tel. 509401157, kajetan.ruks@gmail.com		<div>USŁUGI INŻYNIERSKIE KAJETAN RUKS</div>		
Tytuł		Detail atyki				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		1. Projektant mgr inż. arch. Łukasz Trafas nr upr.: 22W/POKK/2013 2. Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Katarzyna Iwanus nr upr.: OKK/UPB/53/2010		PODPISY 1. 2.		
BRANŻA	STADIUM PROJEKTU	DATA	SKALA	FORMAT		
Architektura	Architektoniczno-budowlany	11.2021	1:25	A4		