


Beton C20/25 (B25) W6
Stal zbrojeniowa B500SP
Stal profilowa S235

UWAGI

- Pod fundamentami wykonać co najmniej 10 cm warstwę chudego betonu
- Z fundamentów wyprowadzić wytyki pod elementy sąsiednie zgodnie ze zbrojeniem tych elementów.
- W fundamentach osadzić zestawy kotwiące do montażu konstrukcji stalowej.
- Wszystkie wymiary i rzędy należy potwierdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, przy konsultacji z projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.
- Wymieniany lub naruszony grunt zagęszczać do $I_s=0,98$.
- W przypadku występowania w projektowanym poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, bądź gruntów słabszych od przyjętych do obliczeń należy dokonać wymiany gruntu bądź skontaktować się z projektantem.
- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwoogniowo zgodnie z wymaganiami p.poż.
- Wymiary podano w milimetrach.



Prawa autorskie tego rysunku są własnością
Usługi Inżynierskie Kajetan Ruks. Bez odpowiedniej zgody
nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA		ADRES		JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku prosekatorium w części parterowej na część o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o nowe prosekatorium, budowie zadaszczonego łącznika pomiędzy budynkami wraz z zadaszczeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wiaty na składowanie odpadów stałych		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Dz. nr 1635/1, ob. ewid. 0001 Oborniki jedn. ewid. 301601_5 Oborniki		ul. Chopina 10, 64-600 Oborniki tel. 509401157, kajetan.ruks@gmail.com	
INWESTOR		Powiat Obornicki ul. 11 listopada 2a 64-600 Oborniki		Nr rys. KS-2	
STADIUM PROJEKTU		DATA		SKALA i FORMAT	
KONSTRUKCJA		04.2022		1:50 297x420	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Tytuł		Rzut parteru - wiaty na pojemniki do odpadów	
Projektant: 1. mgr inż. Kajetan Ruks nr upraw. WKP/014/P/00K/19 Sprawdzający: 2. mgr inż. Adrian Nowak nr upraw. WKP/013/P/00K/19		PODPISY		1.	
				2.	